Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Программа В — обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности

«Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений»

Объем: 16 академических часов
Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

– Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел X «Охрана труда»);
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2026 № 805);
– Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
– Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;
– Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;
– Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
– Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
– Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

Программа является программой обучения по охране труда и реализуется Учебным центром ООО «Геострой-Буммаш», включенным в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (регистрационный номер 7000).

1.2. Цель программы

Цель программы — формирование у обучающихся знаний требований охраны труда, необходимых для безопасного выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: работники, выполняющие ремонтные, монтажные и демонтажные работы зданий и сооружений, их непосредственные руководители, лица, ответственные за безопасное производство таких работ, члены комиссий по проверке знания требований охраны труда.

Требования к уровню образования поступающих не предъявляются.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– требования Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте;
– требования к организации строительной площадки, опасным зонам, складированию материалов;

– безопасные методы монтажа строительных конструкций, ремонтных работ и разборки (демонтажа) зданий и сооружений.

уметь:

– применять безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ;

– выявлять опасные зоны и нарушения требований безопасности и принимать меры по их устранению.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 16 академических часов, в том числе теоретические занятия — 7,5 ч, практические занятия — 8,5 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 2 учебных дня.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через систему дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося; практические занятия проводятся в СДО в форме практических заданий и разбора ситуационных задач.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день. Обучающийся осваивает материалы в СДО в соответствии с календарным учебным графиком.

Обучение проводится с отрывом от работы на время обучения и проверки знания требований охраны труда.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: протокол проверки знания требований охраны труда; сведения о прохождении обучения и результатах проверки знания вносятся в реестр обученных по охране труда лиц в порядке, установленном Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Нормативные требования. Проект производства работ	2	1	1	Наблюдение
2	Организация строительной площадки	2	1	1	Наблюдение
3	Монтаж строительных конструкций	3	2	1	Наблюдение
4	Ремонтные работы. Работы на высоте и средства подмащивания	3	1,5	1,5	Наблюдение
5	Разборка (демонтаж) зданий и сооружений	2	1	1	Наблюдение
6	Действия в аварийных ситуациях. Первая помощь	2	1	1	Наблюдение
	Итоговая аттестация	2	–	2	Тестирование
	Итого	**16**	**7,5**	**8,5**	

Все виды занятий, включая итоговую аттестацию, проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО Учебного центра.

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
День 1	Тема 1 (теор. 1 ч, практ. 1 ч); Тема 2 (теор. 1 ч, практ. 1 ч); Тема 3 (теор. 2 ч, практ. 1 ч); Тема 4 (теор. 1 ч)	8	СДО
День 2	Тема 4 (теор. 0,5 ч, практ. 1,5 ч); Тема 5 (теор. 1 ч, практ. 1 ч); Тема 6 (теор. 1 ч, практ. 1 ч); Итоговая аттестация (2 ч)	8	СДО

4. Рабочие программы (содержание тем)

Тема 1. Нормативные требования. Проект производства работ

Объем: 2 ч (теоретические занятия — 1 ч, практические занятия — 1 ч).

Содержание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Требования к работникам. Проект производства работ и технологические карты, ознакомление с ними работников. Наряд-допуск на работы в местах действия опасных производственных факторов.

Практические занятия: Разбор ситуационной задачи по теме (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Тема 2. Организация строительной площадки

Объем: 2 ч (теоретические занятия — 1 ч, практические занятия — 1 ч).

Содержание: Ограждение строительной площадки, проходы и проезды. Опасные зоны и их обозначение. Складирование материалов и конструкций. Освещение рабочих мест.

Практические занятия: Практическое задание: определение опасных зон на схеме строительной площадки (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Тема 3. Монтаж строительных конструкций

Объем: 3 ч (теоретические занятия — 2 ч, практические занятия — 1 ч).

Содержание: Последовательность монтажа, закрепление установленных элементов. Строповка и подъем конструкций, применение оттяжек. Нахождение людей под монтируемыми элементами. Условия, при которых монтажные работы на высоте прекращаются.

Практические занятия: Разбор ситуационной задачи: выявление нарушений при монтаже конструкций (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Тема 4. Ремонтные работы. Работы на высоте и средства подмащивания

Объем: 3 ч (теоретические занятия — 1,5 ч, практические занятия — 1,5 ч).

Содержание: Ремонт и реконструкция зданий и сооружений, обследование конструкций перед началом работ. Леса, подмости, ограждения перепадов высоты. Удаление строительного мусора с высоты.

Практические занятия: Практическое задание: определение мер безопасности при ремонте кровли и фасада (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Тема 5. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений

Объем: 2 ч (теоретические занятия — 1 ч, практические занятия — 1 ч).

Содержание: Подготовка к разборке: обследование, отключение от инженерных сетей, ограждение опасной зоны. Последовательность разборки. Применение машин при демонтаже, обрушение конструкций.

Практические занятия: Разбор ситуационной задачи по теме (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Тема 6. Действия в аварийных ситуациях. Первая помощь

Объем: 2 ч (теоретические занятия — 1 ч, практические занятия — 1 ч).

Содержание: Действия при угрозе обрушения конструкций, падении груза, повреждении инженерных сетей. Первая помощь при травмах.

Практические занятия: Разбор алгоритма действий при обрушении конструкции (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Итоговая аттестация

Объем: 2 ч. Форма: тестирование (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Иванов Василий Павлович — мастер строительных и монтажных работ (штатный работник), ведет преподавательскую работу; среднее профессиональное образование по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «техник-строитель-технолог»; профессиональное обучение по профессиям «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», «Стропальщик»; стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi).

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Обучение завершается проверкой знания требований охраны труда в форме тестирования. Проверку знания проводит комиссия Учебного центра в составе не менее трех человек, прошедших проверку знания требований охраны труда, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда.

Тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 11 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 22 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (11 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. Когда допускается монтаж конструкций вышележащего этажа (яруса)?

а) После проектного закрепления всех монтажных элементов нижележащего этажа (яруса)

б) Одновременно с монтажом нижележащего этажа

в) В любой последовательности

2. Допускается ли нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до их установки в проектное положение и закрепления?

а) Допускается при наличии каски

б) Не допускается

в) Допускается для приема конструкции руками

3. При какой скорости ветра прекращаются монтажные работы на высоте в открытых местах?

а) 5 м/с и более

б) 25 м/с и более

в) 15 м/с и более

4. Как удерживают от раскачивания и вращения поднимаемые элементы конструкций?

а) Гибкими оттяжками (канатами)

б) Руками

в) Не удерживают

5. Как допускается удалять строительный мусор с высоты?

а) Сбрасывать вниз без ограничений

б) По закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах

в) Сбрасывать при отсутствии людей внизу без ограждения

6. Что выполняется перед началом разборки (демонтажа) здания?

а) Только вывоз мусора

б) Ничего, разборку начинают сразу

в) Отключение от инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжения и др.), ограждение опасной зоны

7. В какой последовательности, как правило, производится разборка зданий и сооружений?

а) Сверху вниз

б) Снизу вверх

в) В произвольном порядке

8. По каким документам выполняются монтажные, ремонтные и демонтажные работы?

а) По устному указанию мастера

б) По проекту производства работ (технологическим картам)

в) Документы не требуются

9. Как обозначаются опасные зоны на строительной площадке?

а) Только устным предупреждением

б) Не обозначаются

в) Ограждениями и знаками безопасности

10. Какой должна быть высота ограждения рабочих настилов лесов и подмостей?

а) Не менее 1,1 м

б) Не менее 0,5 м

в) Не менее 0,8 м

11. Как выполняется строповка конструкций при монтаже?

а) Произвольно

б) По схемам строповки с применением грузозахватных приспособлений, соответствующих массе груза

в) Только проволокой

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.